

Gmina Pacanów
Ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Przedmiar robót

**BUDOWA LINI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA
ISTNIEJĄCEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA:
BESZOWA I**

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------|---|--------|--------------|---------------|
| 1 | | Montaż skrzynki oświetlenia drogowego CPV 45316100-6 | | | |
| 1 | KNR 5-10 | Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów | szt. | | |
| d.1 | 1001-01 | | | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | E-0510 | Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych | m | | |
| d.1 | 4400-05 | 9*2 | m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 2 | | Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9 | | | |
| 3 | KNR-W 5-10 | Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia | szt. | | |
| d.2 | 0802-07 | | | | |
| | | 12 | szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 4 | KNR-W 5-10 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n 2x25 mm ² | km | | |
| d.2 | 0908-01 | | | | |
| | | 0.497 | km | 0.497 | |
| | | | | RAZEM | 0.497 |
| 3 | | Montaż oprav oświetleniowych nr CPV 45316110-9 | | | |
| 5 | KNR-W 5-10 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi | szt | | |
| d.3 | 1004-03 | | | | |
| | | 6 | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 6 | KNR-W 5-10 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150 | kpl. | | |
| d.3 | 1011-01 | | | | |
| | | 6 | kpl. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 7 | KNR-W 5-10 | Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia | kpl. | | |
| d.3 | 0803-03 | | | | |
| | | 6 | kpl. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 8 | KNR 5-10 | Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia | kpl. | | |
| d.3 | 0803-04 | | | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | | |
| d.3 | 1202-01 | | pomiar | 1.000 | |
| | | 1 | . | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR 4-03 | Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A. | szt | | |
| d.3 | 1202-01 | | | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |