

Gmina Pacanów
Ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Przedmiar robót

**BUDOWA LINI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA
ISTNIEJĄCEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA:
BIECHÓW KOŁOWROCIE**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż skrzynki oświetlenia drogowego CPV 45316100-6			
1	KNR 5-10	Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów	szt.		
d.1	1001-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	E-0510	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
d.1	4400-05	9*2	m	18.000	
				RAZEM	18.000
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
3	KNR-W 5-10	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.2	0802-07				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n 2x25 mm ²	km		
d.2	0908-01				
		0.285	km	0.285	
				RAZEM	0.285
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
5	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
d.3	1004-03				
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 5-10	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150	kpl.		
d.3	1011-01				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 5-10	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.3	0803-03				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 5-10	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.3	0803-04				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3	1202-01				
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-03	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
d.3	1202-01				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000