

Gmina Pacanów  
Ul. Rynek 15  
28-133 Pacanów

## **Przedmiar robót**

### **BUDOWA LINI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ISTNIEJĄCEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA: ZBORÓWEK STARY**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>			
1	KNR-W 5-10	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	20+14	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
2	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
d.1	0908-01	0.853+0.551	km	1.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.404</b>
<b>2</b>		<b>Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>			
3	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
d.2	1004-03	5+1	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR-W 5-10	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150	kpl.		
d.2	1011-01	5+1	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR-W 5-10	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.2	0803-03	5+1	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 5-10	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.2	0803-04	4+3	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1202-01	2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-03	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
d.2	1202-01	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>