

Gmina Pacanów
Ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Przedmiar robót

BUDOWA LINI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ISTNIEJĄCEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA: WÓJCZA IV

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
1 d.1	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2 d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 0.245	km km	0.245	
				RAZEM	0.245
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
3 d.2	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.2	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.2	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.2	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000