

Gmina Pacanów
Ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Przedmiar robót

BUDOWA LINI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ISTNIEJĄCEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA: BIECHÓW II

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
1 d.1	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2 d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0.304	km	0.304	
				RAZEM	0.304
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
3 d.2	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.2	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSc-150 z lampą SON-T 150	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.2	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.2	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000