

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708**

Lokalizacja: **gmina: Pacanów, obręb: 24**
działki nr: 941 i 943

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

Inwestor: **Gmina Pacanów**
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki**
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2016-09-12

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

mgr inż. *Szymon Siedlecki*
upr. bud. do proj. bez ogr.
w spec. inżynierii drogowej
MAP/00301/POOD/14

11

Przedmiar robót

Nr	STWIOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.04 - PODBUDOWY		
1.1	D.04.01.01/D.04.04.02/D.04.08.01 Kod ind.: D.4.3	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)	m2	597,00
1.2	D.04.03.01 / D.04.08.01 Kod ind.: D.4.6	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:	1,0333*0,075*2095,7	162,411511	
		RAZEM:	162,411511	162,41
2		D.05 - NAWIERZCHNIE		
2.1	D.05.03.05a / D.04.08.01 Kod ind.: D.5.1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:	3*(708-20)+24,7+(5*0,5*1+4,5*1)	2 095,700000	
		RAZEM:	2 095,700000	2 095,70
3		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
	Wyliczenie ilości robót:	2*0,5*0,15*(708-20)	103,200000	
		RAZEM:	103,200000	103,20
3.2	D.06.03.01 Kod ind.: D.2.2	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu		
	Wyliczenie ilości robót:	0,9*0,3*60	16,200000	
		RAZEM:	16,200000	16,20
4		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
4.1	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków D-1 + T-6	szt	2,00
4.2	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków A-1, A-2, A-3, A-6b(c)	szt	2,00
4.3	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków C-11	szt	1,00
4.4	D.07.05.01 Kod ind.: D.7.4	Montaż barier ochronnych o rozstawie słupków 2m		
	Wyliczenie ilości robót:	12+20	32,000000	
		RAZEM:	32,000000	32,00