

## Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152**

Lokalizacja: **gmina: Pacanów, obręb: 4 (Grabowica)**  
**działki nr: 393/1, 393/2, 394 i 398**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**  
**45111300-1 Roboty rozbiórkowe**  
**45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych**  
**45233290-8 Instalowanie znaków drogowych**

Inwestor: **Gmina Pacanów**  
**ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki**  
**ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski**

Data opracowania:  
**2017-02-27**

Autor opracowania:  
**Szymon Siedlecki, Projektant**

*Szymon Siedlecki*  
mgr inż. Szymon Siedlecki  
upr. bud. do proj. bez ogr.  
w spec. inżynierii drogowej  
MAP/00301/POOD/14

## Przedmiar robót

Nr	STWIOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Kosztorys</b>		
1		<b>D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D.01.01.01 Kod ind.: D.1.1	Prace pomiarowe		
	Wyliczenie ilości robót:	0,44+(2,152-1,256)	1,336000	
		RAZEM:	1,336000	1,34
1.2	D.01.02.03 Kod ind.: D.1.2	Rozebranie przepustów rurowych		
	Wyliczenie ilości robót:	5*1+7,5*2	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	20,00
2		<b>D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		
2.1	D.03.01.01 Kod ind.: D.3.1	Przepusty rurowe żelbetowe fi 50cm		
	Wyliczenie ilości robót:	5*1+7,5*2	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	20,00
3		<b>D.04 - PODBUDOWY</b>		
3.1	D.04.01.01 Kod ind.: D.4.1	Korytowanie na głębokość 30 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)		
	Wyliczenie ilości robót:	3,3*(116-81+440-290)	610,500000	
		RAZEM:	610,500000	610,50
3.2	D.04.01.01 Kod ind.: D.4.2	Korytowanie na głębokość 30 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (dla wzmocnienia podbudowy)		
	Wyliczenie ilości robót:	0,5*(132+148+104+90)	237,000000	
		RAZEM:	237,000000	237,00
3.3	D.04.04.02 Kod ind.: D.4.3	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 30cm		
	Wyliczenie ilości robót:	610,5+237	847,500000	
		RAZEM:	847,500000	847,50
3.4	D.04.04.02 Kod ind.: D.4.4	Ścięcie, profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej		
	Wyliczenie ilości robót:	4431,2-847,5	3 583,700000	
		RAZEM:	3 583,700000	3 583,70
3.5	D.04.04.02 Kod ind.: D.4.5	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z tłuczni kruszywem łamanym o grubości 10cm		
	Wyliczenie ilości robót:	3,3*440+3,3*(2152-1256)+22,4	4 431,200000	
		RAZEM:	4 431,200000	4 431,20
3.6	D.04.03.01 / D.04.08.01 Kod ind.: D.4.6	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni tłuczniowej		
	Wyliczenie ilości robót:	(3,1*440+3,1*(2152-1256)+22,4)*0,07	312,300000	
		5	312,300000	312,30
		RAZEM:	312,300000	
4		<b>D.05 - NAWIERZCHNIE</b>		
4.1	D.05.03.05a / D.04.08.01 Kod ind.: D.5.1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:	3*440+3*(2152-1256)+22,4	4 030,400000	
		RAZEM:	4 030,400000	4 030,40
4.2	D.06.03.01 Kod ind.: D.5.2	Ścięcie, wyrównanie oraz utwardzenie kruszywem łamanym o grubości 10cm poboczy ziemnych o szerokości 50cm		
	Wyliczenie ilości robót:	1336*2*0,5	1 336,000000	
		RAZEM:	1 336,000000	1 336,00
5		<b>D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
5.1	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków A-7	szt	1,00

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
5.2	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków B-20	szt	1,00
5.3	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków kategorii A	szt	6,00
5.4	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.3	Montaż słupków U-1a		
	Wycieszenie ilości robót:			
		1*2*2+2*5		14,000000
		RAZEM:	14,000000	szt 14,00