RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
SKALA 1:100



UWAGA !!!
1. Murłatę kotwić do wieńca kotwami stalowymi Ø14 co 1m
2. Elementy drewniane wężby układać na pasku izolacyjnym z papy.
3. Drewno musi odpowiadać normom dotycznącym drewna konstrukcyjnego i być zabezpieczone przed działaniem czynników biologicznych oraz atmosferycznych
4. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć solnym (ekologicznym) preparatem ogniochronnym do granicy niezapalności (np. Ognlochron lub Fobos M4).

PD1 do PD4- PODWALINA 20x14 cm
K1 do K131 - KROKWIE 9x18cm
KN1 do KN4 - KROKIEW NAROŻNA 14x24cm
KK1 do KK3 - KROKIEW KOSZOWA 14x24cm
Pł-1do Pł-5 - PŁATEW 14x22cm
Pł-6 - PŁATEW 14x20cm
KL1-KL4 - KLESZCZE 6x18cm
S1- S11 SŁUPEK 14x14cm
Mi1 - MIECZ 12x14cm
DO1 DESKA OKAPOWA 3,8x15cm
M1 - MURŁATA 14x14cm

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja	**"BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU"**	
Lokalizacja	**Działka nr ewid. 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obręb 0014 Pacanów, Gmina Pacanów**	
Rozdział 2;	PROJEKT BUDYNKU PRZEDSZKOLA	
Temat rys.	RZUT WIEŹBY DACHOWEJ	Skala 1:100
		Nr rys. B-5
Inwestor	***Gmina Pacanów*** ul. Rynek 15 28-133 Pacanów	
Projekt	**PRB CONSULTING** JAROSŁAW GRĘDNICKI	ul. Sandomierska 30A 27-600 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02

Konstrukcja		nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. Maciej Gilbowski		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Gilbowski	SWK/0007/POOK/13	