
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obręb 0014 Pacanów, Gmina Pacanów
INWESTOR : Gmina Pacanów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 15 28 - 133 Pacanów
WYKONAWCA ROBÓT : PRB Consulting
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.
BRANŻA : TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Glibowski
DATA OPRACOWANIA : 22.08. 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.08. 2017

Data zatwierdzenia

Inwestycja: "BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU "

Technologia budynku przedszkola

Celem opracowania jest:

- zaprojektowanie poprawnej pod względem technologicznym funkcji obiektu Przedszkola dla 150 dzieci o niżej określonym programie działalności.

- określenie wytycznych do poszczególnych branż budowlanych w zakresie: wykończenia pomieszczeń, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, gospodarki wodno-ściekowej, wymagań higieniczno-sanitarnych.

Założenia programowe

W obiekcie funkcjonować będzie 6 sal przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat - razem: 150 dzieci.

Dzieci w wieku:

3 lat: sala nr 1.49

4 lat: sala nr 1.52 i 1.55

5 lat: sala nr 1.58 i 1.03

6 lat: sala nr 1.06

Dzieci będą pod stałym nadzorem opiekunów. Do lokalu prowadzi jedno wejście z możliwością podjechania wózkiem dziecięcym. Drugie wejście służyć będzie do ewakuacji. Przy wejściu przewidziano miejsce na postój wózków (pom. 1.01) Blisko wejścia znajduje się pomieszczenie na odzież wierzchnią - szatnia (1.13). Zorganizowano tam szafeczki na odzież wierzchnią dzieci. Szafeczki posiadają zintegrowaną ławkę.

Składowanie brudnej bielizny i odzieży ochronnej w pojemnikach w pom. nr 1.23. Pranie brudnej bielizny odbywać się będzie poza obiektem.

W pralni wykonywane tylko przepierki (ręczniki kuchenne, fartuchy, itp)

W drzwiach do salach dla dzieci przewidzieć okno (typ "okrętowy")

Przy drzwiach wejściowych głównych zamontować wideodomofon połączony z salą nr 1,58, sekretariatem 1.47, pom. Dyrektorskim 1.46, stołówką 1.25

Technologia żywienia w przedszkolu oparta będzie na kuchni wewnętrznej. W kuchni przygotowywane będą posiłki od surowca: śniadanie, obiad składający się z 2 dań i podwieczorek.

Posiłki wydawane będą na salę stołówek przez obsługę kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni posiłków. Naczynia brudne z sali stołówek zanoszone będą do zmywalni przez obsługę stołówek. Następnie będą myte i umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia odbierane będą z szafy przelotowej i umieszczane na regałach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie posiłki podawane będą w naczyniach wielorazowego użytku zmywanych i wyparzanych w zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 0C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu kuchni. Na terenie kuchni przewidziana jest lodówka na próby pokarmowe. Obsługę kuchni stanowić będzie w sumie 5 osób.

Odpadki wynoszone do pomieszczenia na odpadki. Odbiór odpadów przez wyspecjalizowaną firmę.

Posiłki przygotowywane będą od surowca jako dwudaniowe.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45223800-4	TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH			
1		Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych - wyposażenie	szt		
d.1	kalk. własna	zgodnie z załącznikiem "WYKAZ WYPOSAŻENIA"			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000