

Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680

Lp.	STWIOR	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena / Wart. jedn.	Wartość
1		Kosztorys				
2		D.03 - PRZEPUSTY				
3	D.03.01.01	Remont przepustu Ø500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)	szt	1		
4		D.04 - PODBUDOWA				
5	D.04.01.01/D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	123		
6	D.04.03.01/D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropleniem podłoża	t	160,5		
7		D.05 - NAWIERZCHNIA				
8	D.04.03.01/D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropleniem podłoża	m2	2072		
9		D.06 - POBOCZA				
10	D.06.03.01	Ścieżki i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m3	34		
11		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
12	D.07.02.01	Montaż słupków prowadzących U-1a	szt	4		
13	D.07.02.01	Montaż znaków A-1 lub A-2 (wielkość mała)	szt	2		
14	D.07.02.01	Montaż znaku D-4a (wielkość mała)	szt	1		
15	D.07.02.01	Montaż znaku A-7 (wielkość średnia)	szt	1		
Kosztorys netto						
Podatek VAT						
Kosztorys brutto						