

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680**

Lokalizacja: **gmina: Pacanów, obręb: 16**
działki nr: 581 i 590

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: **Gmina Pacanów**
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki**
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2017-09-19

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

mgr Inż. *Szymon Siedlecki*
upr. bud. do proj. bud. ogr.
w spec. inżynierii drogowej
MAP/00301/POOD/14

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.03 - PRZEPUSTY		
1.1	D.03.01.01	Remont przepustu ϕ 500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych $l=2,5m$, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)	szt	1,00
2		D.04 - PODBUDOWA		
2.1	D.04.01.01/D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3+2+8+5+2+1+5+1+5+20+1 +6+3+10+6+30+15	123,000000	
		RAZEM:	123,000000	m2
				123,00
2.2	D.04.03.01/D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		680*0,075*3,1+32*0,075	160,500000	
		RAZEM:	160,500000	t
				160,50
3		D.05 - NAWIERZCHNIA		
3.1	D.04.03.01/D.05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		680*3+32	2 072,000000	
		RAZEM:	2 072,000000	m2
				2 072,00
4		D.06 - POBOCZA		
4.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		680*2*0,1*0,25	34,000000	
		RAZEM:	34,000000	m3
				34,00
5		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
5.1	D.07.02.01	Montaż słupków prowadzących U-1a	szt	4,00
5.2	D.07.02.01	Montaż znaków A-1 lub A-2 (wielkość mała)	szt	2,00
5.3	D.07.02.01	Montaż znaku D-4a (wielkość mała)	szt	1,00
5.4	D.07.02.01	Montaż znaku A-7 (wielkość średnia)	szt	1,00