

Przedmiar robót

Objekt lub rodzaj robót: **Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie - Rataje Karskie k/cmentarza do wału od km 1+314 do km 1+807**

Lokalizacja: **gmina: Pacanów, obręb: Rataje Karskie**
działka nr: 591

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

Inwestor: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki**
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2017-09-19

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

mgr inż. **Szymon Siedlecki**
upr. bud. do proj. bez ogr.
w spec. inżynierii wdrożeniowej
MAP/00550/14 GO-0D/14

Przedmiar robót

Nr	STWIOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.02.03	Mechaniczna rozbiórka istniejącego chodnika z obrzeżami wraz z odwiezieniem gruzu na składowisko	m2	40,00
1.2	D.01.02.03	Rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe, głębokość śr. 5cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,5*4+(493-264)*4,5+333,4+6,8+18	2 230,700000	
		RAZEM:	2 230,700000	2 230,70
2		D.04 - PODBUDOWY		
2.1	D.04.01.01	Korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) z odwozem urobku na składowisko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,5*4+(493-264)*4,5+333,4+6,8+0,	2 319,950000	
		15*(493-50+272)		
		RAZEM:	2 319,950000	2 319,95
2.2	D.04.04.02 Kod ind.: D.4.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,5*4+(493-264)*4,5+333,4+6,8+0,	2 319,950000	
		15*(493-50+272)		
		RAZEM:	2 319,950000	2 319,95
3		D.05 - NAWIERZCHNIE		
3.1	D.05.03.05b / D.04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,5*4+(493-264)*4,5+333,4+6,8+0,	2 248,450000	
		05*(493-50+272)		
		RAZEM:	2 248,450000	2 248,45
3.2	D.05.03.05a / D.04.08.01 Kod ind.: D.5.1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,5*4+(493-264)*4,5+333,4+6,8	2 212,700000	
		RAZEM:	2 212,700000	2 212,70
4		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,15*0,5*(493-50+232)+0,15*1*40	56,625000	
		RAZEM:	56,625000	56,63