

Lp.	STWOR	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena / Wart. jedn.	Wartość
2		Element	D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3	D.01.02.03	KNR 231/818/8	Demontaż istniejącego znaku pionowego wraz ze słupkiem	szt	1		
4	D.03.02.01a	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzińek dla urządzeń podziemnych	szt	9		
5		Element	D.04 - PODBUDOWY				
6	D.04.01.01/D.04.04.02/D.04.08.01	KNNR 6/113/2	Uzupełnienie przelomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy z odwozem urobku na składowisko, uzupełnienie przelomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)	m2	76		
14	D.04.03.01 / D.04.08.01	KNNR 6/108/2 (2)	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczaniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej	t	104,3		
18		Element	D.05 - NAWIERZCHNIE				
19	D.05.03.05a / D.04.08.01	AT 3/202/2	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej	m2	1358		
22		Element	D.06 - ROBOTY WYKONCZENIOWE				
23	D.06.03.01	KNNR 6/107/2	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamienным 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm	m3	20,93		
26		Element	D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
27	D.07.02.01	KNNR 6/702/1 (1)	Montaż znaków D-1 (wielkość mała)	szt	2		
30	D.07.02.01	KNNR 6/702/1 (1)	Montaż znaków B-20 (wielkość średnia)	szt	2		
33	D.07.02.01	KNNR 6/702/1 (1)	Montaż tablic U-3c/d (180x60cm)	szt	2		
			Kosztorys netto				
			Podatek VAT				
			Kosztorys brutto				