**Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie - Rataje Karskie k/cmentarza do wału od km 1+314 do km 1+807**

| Lp. | STWiOR | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena / Wart. jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | **Element** | **D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | |
| 3 | D.01.02.03 | AT 3/106/1 | Mechaniczna rozbiórka istniejącego chodnika z obrzeżami wraz z odweziem gruzu na składowisko | m2 | 40 | | |
| 4 | D.01.02.03 | SEK 601/104/6 (1) | Rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe, głębokość śr. 5cm | m2 | 2230,7 | | |
| 5 | | **Element** | **D.04 - PODBUDOWY** | | | | |
| 6 | D.04.01.01 | KNNR 6/101/3 (3) | Korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) z odwozem urobku na składowisko | m2 | 2319,95 | | |
| 10 | D.04.04.02 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm | m2 | 2319,95 | | |
| 11 | | **Element** | **D.05 - NAWIERZCHNIE** | | | | |
| 12 | D.05.03.05b / D.04.08.01 | AT 3/301/1 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej | m2 | 2248,45 | | |
| 15 | D.05.03.05a / D.04.08.01 | AT 3/202/2 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej | m2 | 2212,7 | | |
| 18 | | **Element** | **D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | | | | |
| 19 | D.06.03.01 | KNNR 6/107/2 | Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm | m3 | 56,63 | | |
| | | | **Kosztorys netto** | | | | |
| | | | **Podatek VAT** | | | | |
| | | | **Kosztorys brutto** | | | | |