

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont drogi gminnej nr 361004T Wójeczka przez wieś od km 0+000 do km 0+326**

**Lokalizacja: gmina: Pacanów, obręb: Wójeczka
działka nr: 1249**

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki**
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2017-09-19

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

mgr inż. *Szymon Siedlecki*
upr. bud. do proj. bez ogr.
w spec. inż. drogowej
MAP/0030/TF/000/14

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.02.03	Demontaż istniejącego znaku pionowego wraz ze słupkiem	szt	1,00
1.2	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	9,00
2		D.04 - PODBUDOWY		
2.1	D.04.01.01/D.04.04.02/D.04.08.01 Kod ind.: D.4.3	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy z odwozem urobku na składowisko, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60+16	76,000000	
		RAZEM:	76,000000	m2
				76,00
2.2	D.04.03.01 / D.04.08.01 Kod ind.: D.4.6	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,075*(326*4,1+54)	104,295000	
		RAZEM:	104,295000	t
				104,30
3		D.05 - NAWIERZCHNIE		
3.1	D.05.03.05a / D.04.08.01 Kod ind.: D.5.1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		326*4+54	1 358,000000	
		RAZEM:	1 358,000000	m2
				1 358,00
4		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,15*0,5*(102+52+125)	20,925000	
		RAZEM:	20,925000	m3
				20,93
5		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
5.1	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków D-1 (wielkość mała)	szt	2,00
5.2	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków B-20 (wielkość średnia)	szt	2,00
5.3	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.2	Montaż tablic U-3c/d (180x60cm)	szt	2,00