

Kosztyorys ofertowy - Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice w kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535

Nr	STWIOR	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena / Wart. jedn.	Wartość
1		<b>D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1		Wytężenie pasa drogowego	km	0,54		
1.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, drzewa o średnicy 15-70cm	szt	15		
2		<b>D.02 - ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	D.02.03.01	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem z korytowania (nasypy pod pobocza)	m3	96		
3		<b>D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
3.1	D.03.01.01	Przepusty rurowe fi 50cm dł. 7,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż rur PP SN8, żelbetowe śdiany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка, odtworzenie nawierzchni)	szt	1		
4		<b>D.04 - PODBUDOWY</b>				
4.1	D.04.01.01	Korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)	m2	2090,3		
4.2	D.04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm	m2	2090,3		
4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20cm	m2	2090,3		
5		<b>D.05 - NAWIERZCHNIE</b>				
5.1	D.05.03.05b / D.04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5cm wraz z oczyszczeniem i skropleniem nawierzchni bitumicznej	m2	1929,8		
5.2	D.05.03.05a / D.04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropleniem nawierzchni bitumicznej	m2	1876,3		
6		<b>D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6.1	D.06.03.01	Ściepki i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm	m3	120,38		
7		<b>D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
7.1	D.07.02.01	Montaż znaków A (wielkość średnia)	szt	3		
7.2	D.07.05.01	Montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m	m	24		
					<b>Razem NETTO</b>	
					<b>Podatek VAT</b>	
					<b>Razem BRUTTO</b>	