

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**Remont drogi gminnej 057T Słupia „Centrum” we wsi Słupia
od km 0+000 do km 0+594, długości 594mb.**

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót - 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka nr 1100/1 - Słupia, gmina Pacanów, woj. świętokrzyskie

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

20.09.2007r

Opracował:

PROJEKTANT
Krzysztof Witke
28-100 Płosko Łódzkie, ul. Gen. Andersa 6/20
tel. 378 2724
1/Pr. bud. WZDP-11b-2001/Upr. 54/07



PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej nr 057T Słupia „Centrum” od km 0+000 do km 0+594

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1.		NAWIERZCHNIA			
1 d. 1	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. o ładowności 10-15 ton 594 x 3,0 x 0,075	t	133,650	133,650
2 d. 1	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochod. samowyład. o ładowności 10-15 ton 594 x 3,0	m ²	1782	1782
2.		PRZEPUST Ø 60			
3 d. 2	SST D-03.01.01	Wykonanie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych o średnicy 60cm na ławie tłuczniowej grubości 20cm z murkami czołowymi prostymi oraz wykonanie poziomu i podbudowy 6	m	6,000	6,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 057T Słupia „Centrum” od km 0+000 do km 0+594

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.		NAWIERZCHNIA				
1 d. 1	SST D-04.08.01.d	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. o ładowności 10-15 ton	t	594x3,0x0,07 5 = 133,650		
2 d. 1	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochod. samowyład. o ładowności 10-15 ton	m ²	594x3,0x = 1782		
2.		PRZEPUST Ø 60				
3 d. 2	SST D-03.01.01	Wykonanie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych o średnicy 60cm na ławie tłuczniowej grubości 20cm z murkami czołowymi prostymi oraz wykonanie poziomu i podbudowy	m	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: