

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 51023T Grabowica - Kocowa,
od km. 0+150 do km. 0+480 długości 330 mb

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót – 45 200 000 - 9
- b) klas robót – 45 230 000 - 8
- c) kategorii robót – 45 233 000 - 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka Nr 393/1, 393/2. Jednostka ewidencyjna – Pacanów.

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Radziwiłłówka 2, 28 – 133 Pacanów.

5. Data opracowania przedmiaru robót:

19.07.2007r

KRZYSZTOF TULAK
Katy Nowe 25
28-100 STANISŁAW
tel 155
upr. nr KL-27/92

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 51023T Grabowica - Kocowa od km 0+150 do km 0+480 dl.330 m - Etap I

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-04.01.01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV ziemia na odkład, wyrównanie poboczy 330*3	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
2	D-04.04.04	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 mm grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm 330*3	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
3	D-04.04.04	Górna warstwa z kruszyw łamanych 0-31,5 mm grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm 330*3	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 51023T Grabowica - Kocowa od km 0+150 do km 0+480 dł.330 m - Etap I

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 10 cm wykonywane w grun- tach kat. II-IV ziemia na odkład, wyrów- nanie poboczy	m ²	330*3 = 990.000		
2	KNNR 6 0204-0301	Warstwa podbudowy z kruszyw łama- nych 31,5-63 mm grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	m ²	330*3 = 990.000		
3	KNNR 6 0204-0301	Górna warstwa z kruszyw łamanych 0- 31,5 mm grubość warstwy po uwało- waniu 8 cm	m ²	330*3 = 990.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: