
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu - drogi, place, chodniki, roboty demontażowe, przekładki bud i zazielenienie.
ADRES INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu - przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.
INWESTOR : Urząd Gminy - Pacanów.
ADRES INWESTORA : 28-133 Pacanówul. Radziwiłłówka 2
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szafarski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Harasymów
DATA OPRACOWANIA : 2008-07-02

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2008-07-02

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu - budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich					
1		Roboty demontażowe i przekładka bud. gospodarczego.			
1.1	KNR 2-25 0408-05	Demontaż istniejących nawierzchni dróg i placu utwardzonych z płyt betonowych. 168,00*4,00	m ² m ²	672,000	
				RAZEM	672,00
1.2	KNR 2-25 0307-03	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych. (56,00+190,00)*2*1,70	m ² m ²	836,400	
				RAZEM	836,40
1.3	KNR 2-25 0116-02	Kalk. indyw. - rozebranie istniejącego budynku gospodarczo-garażowego. 14,85*6,55	m ² m ²	97,268	
				RAZEM	97,27
1.4		Kalk. indyw. - załadunek i odwóz gruzu zdemontowanej konstrukcji żelbetowej oraz stalowej poza teren budowy. 672*0,12 19,40 836,40*0,05	m.p. m.p. m.p. m.p.	80,640 19,400 41,820	
				RAZEM	141,86
1.5		I.W.N.B. Orgbud - wybudowanie budynku gospodarczego - prostego z materiałów ściennych częściowo z odzysku oraz nowych /budynek parterowy z więźbą drewnianą pokryty blachą i wykończeniem nawiązując do przyległych obiektów - wsp. 0,70/. Krotność = 0,7 97,27	m ² m ²	97,270	
				RAZEM	97,27
2		Chodnik z kostki betonowej.			
2.1	KNNR 6 0101-09 w-g zest. P. T.	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu III-IV 412,80	m ² m ²	412,800	
				RAZEM	412,80
2.2	KNNR 6 0106-0201	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek 412,8	m ² m ²	412,800	
				RAZEM	412,80
2.3	KNNR 6 0114-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 412,8	m ² m ²	412,800	
				RAZEM	412,80
2.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe, 30x6 cm, podsypka cementowo-piaskowa - anal. 15,00+57,00+2,00*3+1,00+44,00+28,00+3,50*3+35,0+15,00	m m	211,500	
				RAZEM	211,50
2.5	KNNR 6 0502-0102	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 412,8	m ² m ²	412,800	
				RAZEM	412,80
3		Drogi i parkingi z kostki betonowej.			
3.1	KNNR 6 0101-0302	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny 1689,80+358,80	m ² m ²	2 048,600	
				RAZEM	2 048,60
3.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 20,0+20,0+42,0+36,5+50,0+5,0+19,0+75,0+75,0+6,0+34,0+75,0+52,0+75,0+75,0+23,0	m m	682,500	
				RAZEM	682,50
3.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 2048,6	m ² m ²	2 048,600	
				RAZEM	2 048,60
3.4	KNNR 6 0113-05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm 2048,6	m ² m ²	2 048,600	
				RAZEM	2 048,60
3.5	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 1689,8	m ² m ²	1 689,800	
				RAZEM	1 689,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.6	KNNR 6 0502-0302	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 358,8	m ² m ²	 358,800	 358,80
4		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego.		RAZEM	358,80
4.1		Kalk. ind. - wykonanie boiska wielofunkcyjnego /podsypka piaskowa, podłoże z chudego betonu, podkład z betonu asfaltowego, nawierzchnia poliuretanowa EPDM/ wraz z całokształtem robót. 450	m ² m ²	 450,000	 450,00
5		Ogrodzenie systemowe panelowe - boiska.		RAZEM	450,00
5.1	w-g rys. 15	Ogrodzenie systemowe panelowe "VEGA" na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach fundamentów, wysokość paneli siatki 4,06 m, słupki z kształtowników 60*40 mm osadzone w fundamentach betonowych co 2,30m wraz z całokształtem robót. 32,00+17,00+12,80	m m	 61,800	 61,80
6		Ogrodzenie systemowe panelowe - oczyszczalni ścieków.		RAZEM	61,80
6.1		Ogrodzenie systemowe panelowe "VEGA" na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach fundamentów, wysokość siatki 2.03 m, słupki z kształtowników 60*40 mm osadzone w fundamentach betonowych co 2,30m wraz z całokształtem robót. 11,16+13,20+12,45+1,42+2,87+2,88+23,26	m m	 67,240	 67,24
7		Ogrodzenie murowane i panelowe - posesji.		RAZEM	67,24
7.1		Ogrodzenie murowane - ażurowe o wys. 2m z bloczków betonowych Amer Blok z osadzonymi wewnątrz ramkami stalowymi wypełnionymi siatką Meva-co 40*4, posadowione na murze z bloczków j.w. co 2,30m wraz z całokształtem robót. 100,00+72,00+1,48+41,59+5,54+37,50	m m	 258,110	 258,11
7.2		Dostawa i montaż bram przesuwnych o wym. 4,00mx1,55m autom. 2	kpl kpl	 2,000	 2
7.3		Dostawa i montaż bramki wejściowej o wym. 1,00mx1,85m. 1	kpl kpl	 1,000	 1
7.4		Ogrodzenie murowane - pełne o wys. 2m z bloczków betonowych Amer Blok posadowione na murze cokołowym z bloczków j.w. wraz z całokształtem robót. 20,00*2+7,58	m m	 47,580	 47,58
7.5		Ogrodzenie systemowe panelowe "VEGA" na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach fundamentów, wysokość siatki 2.03 m, słupki z kształtowników 60*40 mm osadzone w fundamentach betonowych co 2,30m wraz z całokształtem robót. 158,28+56,83	m m	 215,110	 215,11
8		Budowa obiektów pomocniczych.		RAZEM	215,11
8.1		I.W.N.B. Orgbud (WP-16) - budowa śmietnika 2-kontenerowego (prostego) z cegły silikatowej na ławach betonowych, dach z konstrukcji stalowej przekryty blachą trapezową. 2,00*2,50	m ² m ²	 5,000	 5,00
8.2		Kalk. iundyw. - wykonanie skoczni w dal, wypełnionej piaskiem. 32,00*1,40+2,90*6,00	m ² m ²	 62,200	 62,20
9		Zazielenienie terenu.		RAZEM	62,20
9.1	KNR 2-21 0207-01	Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu kat II. 1472/10000	ha ha	 0,147	 0,15
9.2	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne, kategoria gruntu kat. II 0,15	ha ha	 0,150	 0,15
9.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu II - tereny przyobiektove. 1472	m ² m ²	 1 472,000	 1 472
				RAZEM	1 472

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.4	KNR 2-21 0302-0401	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3 m, ziemia urodzajna (humus) 15	szt		
			szt	15,000	
				RAZEM	15
9.5	KNR 2-21 0302-0801	Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna. 77	szt		
			szt	77,000	
				RAZEM	77

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	4 751,2670		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany	Dostawca
1.	Azofoska	t	0,0736						
2.	Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	t	29,2950						
3.	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm	t	1 085,7580						
4.	Piasek zwykły	m ³	251,0098						
5.	Tłuczeń z żużla wielkop.uziarn.31,5-63mm	t	90,4032						
6.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	26,9688						
7.	Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa	m ²	421,0560						
8.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m ²	1 723,5960						
9.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	m ²	365,9760						
10.	Krawężnik bet.prostok.-100x30x20cm	m	696,1500						
11.	Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6 cm,kolorowe	m	215,7300						
12.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m ³	14,1960						
13.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II	m ³	0,4095						
14.	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	4,2570						
15.	Nasiona traw	kg	29,4400						
16.	Sadzonki jodły górskiej	szt	8,0000						
17.	Sadzonki żywotnika zachodniego.	szt	7,0000						
18.	Krzewy form naturalnych	szt	80,0000						
19.	Materiały inne (Materiały)	zł							
RAZEM									

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	25,2545		
2.	Walec statyczny samojezdny 8 t (1)	m-g	167,1420		
3.	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	3,5501		
4.	Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika)	m-g	1,0000		
5.	Brona (bez ciągnika)	m-g	1,0000		
6.	Żuraw do 6 t	m-g	24,9312		
7.	Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	m-g	2,0000		
8.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	8,3640		
9.	Wibrator powierzchniowy do 225 kg	m-g	319,9820		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty demontażowe i przekładka bud. gospodarczego.							
2	Chodnik z kostki betonowej.							
3	Drogi i parkingi z kostki betonowej.							
4	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego.							
5	Ogrodzenie systemowe panelowe - boiska.							
6	Ogrodzenie systemowe panelowe - oczyszczalni ścieków.							
7	Ogrodzenie murowane i panelowe - posesji.							
8	Budowa obiektów pomocniczych.							
9	Zazielenienie terenu.							
	RAZEM							

Słownie: