

PRZEDMIAR
ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 361058T

Słupia – wieś

od km 0 + 000 do km 0+460, długości 460mb

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót - 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka Nr 1067; Jednostka ewidencyjna – Pacanów

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

styczeń 2013r

Opracował:

PROJEKTANT
Eugeniusz Witek
28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. Andersa 6/20
tel. 41 376 27 24
Upr. bud. WZDP-11b-2001/Upr. 54/67

inż. Grzegorz Paw
ul. Dąbosińskiego 11A
28-100 Busko-Zdrój
tel. 691 868 363

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr 361 058T Słupia - wieś od km 0+000 do km 0+460 długości 460 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7			
1	SST D	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton 460*3	m ²		
d.1	05.03.05.d		m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
2	SST D-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t 460*3.2*0.075	t		
d.1	04.08.01 d		t	110.400	
				RAZEM	110.400
2		POBOCZA - CPV - 45233262-3			
3	SST D-	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu 460*0.5*2	m ²		
d.2	06.03.01		m ²	460.000	
				RAZEM	460.000

KOSZTORYS

OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 361 058T Słupia - wieś od km 0+000 do km 0+460 długości 460 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7				
1	SST D d.1 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowładowymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²	460*3 = 1380.000		
2	SST D- d.1 04.08.01d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowładowymi o ładowności 10 - 15 t	t	460*3.2* 0.075 = 110.400		
2		POBOCZA - CPV - 45233262-3				
3	SST D- d.2 06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m ²	460*0.5*2 = 460.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: