

Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65a
33-100 Tarnów
szymon.siedlecki@op.pl

Inwestor	Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Zadanie	Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450
Lokalizacja	gmina: Pacanów, obręb: 27 działki nr: 961

Przedmiar
Kosztorys ofertowy

Zespół projektowy	
Projektant: mgr inż. Szymon Siedlecki Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ewid. MAP/00301/POOD/14	mgr inż. <i>Szymon Siedlecki</i> upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. inż. w spec. drogowej MAP/00301/POOD/14

Kwiecień 2015r.

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)				
1	D.04.01.01	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3
	D.04.04.02	0,75*20+40*1+65*1,25+11*3+12*0,75+11*2*1+35*1,5+100*1,25+90*1,25+37*1,25+27*1,25+19*3+41*2*1,25+76*1,25+13*1+16*2*1,25+35*1+2*3+19*1,5+7*3+60*1,25+14*1+38*1,5+38*1,25+10*1,25+70*1,25+73*1,5+20*1,25+30*3+40*1,5		
2	D.04.03.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3
	D.04.08.01	0,075*1450*3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
3	D.04.03.01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0
	D.05.03.05a	1450*3		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0
		1450*2*0,5		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)				
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0
		4*1		

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)				
1	D.04.01.01	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3
	D.04.04.02	0,75*20+40*1+65*1,25+11*3+12*0,75+11*2*1+35*1,5+100*1,25+90*1,25+37*1,25+27*1,25+19*3+41*2*1,25+76*1,25+13*1+16*2*1,25+35*1+2*3+19*1,5+7*3+60*1,25+14*1+38*1,5+38*1,25+10*1,25+70*1,25+73*1,5+20*1,25+30*3+40*1,5		
2	D.04.03.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3
	D.04.08.01	0,075*1450*3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
3	D.04.03.01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0
	D.05.03.05a	1450*3		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0
		1450*2*0,5		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)				
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0
		4*1		

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)				
1	D.04.01.01	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3
	D.04.04.02	0,75*20+40*1+65*1,25+11*3+12*0,75+11*2*1+35*1,5+100*1,25+90*1,25+37*1,25+27*1,25+19*3+41*2*1,25+76*1,25+13*1+16*2*1,25+35*1+2*3+19*1,5+7*3+60*1,25+14*1+38*1,5+38*1,25+10*1,25+70*1,25+73*1,5+20*1,25+30*3+40*1,5		
2	D.04.03.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3
	D.04.08.01	0,075*1450*3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
3	D.04.03.01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0
	D.05.03.05a	1450*3		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0
		1450*2*0,5		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)				
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0
		4*1		

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)				
1	D.04.01.01	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3
	D.04.04.02	0,75*20+40*1+65*1,25+11*3+12*0,75+11*2*1+35*1,5+100*1,25+90*1,25+37*1,25+27*1,25+19*3+41*2*1,25+76*1,25+13*1+16*2*1,25+35*1+2*3+19*1,5+7*3+60*1,25+14*1+38*1,5+38*1,25+10*1,25+70*1,25+73*1,5+20*1,25+30*3+40*1,5		
2	D.04.03.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3
	D.04.08.01	0,075*1450*3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
3	D.04.03.01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0
	D.05.03.05a	1450*3		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)				
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczki kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0
		1450*2*0,5		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)				
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0
		4*1		

Kosztyorys ofertowy**Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450**

Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)						
1	D.04.01.01 D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3		
2	D.04.03.01 D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
3	D.04.03.01 D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)						
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0		
					Razem netto	
					VAT (23%)	
					Razem brutto	

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
PODBUDOWA (CPV: 45 23 35 20 - 8)						
1	D.04.01.01 D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3		
2	D.04.03.01 D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
3	D.04.03.01 D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)						
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0		
					Razem netto	
					VAT (23%)	
					Razem brutto	

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450

Lp.	STWiORB	Element robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)						
1	D.04.01.01 D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3		
2	D.04.03.01 D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
3	D.04.03.01 D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)						
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0		
					Razem netto	
					VAT (23%)	
					Razem brutto	

Kosztyorys ofertowy**Remont drogi gminnej Sroczków – Bank nr 361044T od km 0+000 do km 1+450**

Lp.	STWIORB	Element robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)						
1	D.04.01.01 D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	1546,3		
2	D.04.03.01 D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	326,3		
NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
3	D.04.03.01 D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4350,0		
POBOCZA (CPV: 45 23 32 20 - 7)						
4	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczny kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m2	1450,0		
PRZEPUSTY (CPV: 45 23 31 42 - 6)						
5	D.03.01.01	Remont przepustu fi500mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) w km: 0+001, 0+316, 0+723 i 1+449	szt.	4,0		
					Razem netto	
					VAT (23%)	
					Razem brutto	