

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Przebudowa drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 0+700**

Lokalizacja: **gmina: Pacanów, obręb: Zborówek**

działka nr: 141/2, 141/4, 142/2, 143/5, 143/6, 143/8 i 148

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: **Gmina Pacanów**

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki**

ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2017-08-18

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
1.1		Przepusty rurowe żelbetowe fi 50cm dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni)	szt	1,00
2		D.04 - PODBUDOWY		
2.1	D.04.01.01	Korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		700*3,3+11,7*1,07	2 322,519000	
		RAZEM:	2 322,519000	m2
2.2	D.04.04.02 Kod ind.: D.4.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		700*3,3+11,7*1,07	2 322,519000	
		RAZEM:	2 322,519000	m2
2.3	D.04.03.01 / D.04.08.01 Kod ind.: D.4.6	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(700*3,1+11,7*1,03)*0,075	163,653825	
		RAZEM:	163,653825	t
3		D.05 - NAWIERZCHNIE		
3.1	D.05.03.05a / D.04.08.01 Kod ind.: D.5.1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		700*3+11,7	2 111,700000	
		RAZEM:	2 111,700000	m2
4		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		700*2*0,5*0,15	105,000000	
		RAZEM:	105,000000	m3
5		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
5.1	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków A-3 i A-4 wraz z tabliczką T-4 (wielkość mała)	szt	2,00
5.2	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków A-1, A-2, A-6b(c) (wielkość mała)	szt	2,00
5.3	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków A-7 (wielkość średnia)	szt	2,00
5.4	D.07.02.01 Kod ind.: D.7.1	Montaż znaków A-6b(c) (wielkość średnia)	szt	1,00