

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **gmina: Pacanów, obręb: Żabiec
działka nr: 938 i 939**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-02-28**
Nazwa obiektu lub robót: **Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750**
Nazwa jednostki opracowującej: **Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski**

**Data opracowania:
2018-02-28**

**Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant**

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.02.03	Demontaż istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami	szt	1,00
2		D.03 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
2.1	D.03.01.01	Przepusty rurowe żelbetowe fi 50cm dł. 5,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni)	szt	1,00
3		D.04 - PODBUDOWY		
3.1	D.04.01.01/D.04.04.02/D.04.08.01	Usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm)	m2	750,00
3.2	D.04.03.01 / D.04.08.01	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1047*3,1+2*1,9)*0,075	243,712500	
		RAZEM:	243,712500	t
4		D.05 - NAWIERZCHNIE		
4.1	D.05.03.05a / D.04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1100*3+2*1,9+(30+24+6)	3 363,800000	
		RAZEM:	3 363,800000	m2
5		D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1		Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp	m	350,00
5.2	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1100*0,5*2*0,15	165,000000	
		RAZEM:	165,000000	m3
6		D.07 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1	D.07.02.01	Montaż tablic prowadzących ciągłych U-3c/d	szt	2,00
6.2	D.07.02.01	Montaż znaków D-1 + T-6	szt	2,00
6.3	D.07.02.01	Montaż znaków B (wielkość średnia)	szt	2,00