

*Selwator U. Zielinski*  
*kontynuacja procedury*  
*zgodnie z przepisami*  
*z dnia 2023-09-11*

URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW  
 5986/23  
 09-11-2023  
 WPEŁYNIŁO

Załącznik Nr 1  
 do uchwały Nr X/47/15  
 Rady Gminy Pacanów  
 z dnia 14 maja 2015r

**WNIOSEK  
 O UDZIELENIE DOTACJI  
 NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY  
 BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW**

|  |   |
|--|---|
| <b>I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY</b> |   |
| <b>A. DANE O ZABYTKU:</b>                                |   |
| 1. NAZWA ZABYTKU : .....                                 | Kościół Parafialny pw. Świętego Idziego w Zborówku .                  |
| 2. Nr w rejestrze zabytków :                             | Rejestr Zabytków Nieruchomych woj. Świętokrzyskiego Nr.403; nr. A. 65 |
| 3. Wpis z dnia:  | 21.02.1966 r.....   |
| 4. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU:                               | Zborówek 2; 28-133 Pacanów  |
| <b>B. WNIOSKODAWCA</b>                                   |   |
| 1. PEŁNA NAZWA :   | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Idziego Opata w Zborówku        |
| 2. ADRES / SIEDZIBA :                                    | Zborówek 2; 28-133 Pacanów;   |
| 3. NIP :   | 655 185 37 76   |
| 4. REGON :   | 040049890   |
| 5. FORMA PRAWNA :  | kościelna osoba prawna  |
| 5. NAZWA I NUMER REJESTRU                                |   |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 6. DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI :   |   |                     |
| 7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY:<br>Ks. Paweł Staroszczyk<br>.....   |   |                     |
| 8. NAZWA BANKU I NUMER KONTA WNIOSKODAWCY : Bank Pekao<br>.....<br>..87 1240 1372 1111 0010 8456 5805<br>.....<br>.....   |   |                     |
| 9. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa ,inne):<br>własność parafii .KW nr KI1B / 00081464/8.....  |   |                     |
| <b>C. UZYSKANE POZWOLENIA:</b>  |   |                     |
| 1. pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:<br>a) wydane przez: Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach<br>b) Decyzja numer: 538A/2022<br>a) data: 24.11.2022 r.<br>..... |   |                     |
| 2. pozwolenia na budowę:<br>c) wydane przez : Starosta Buski<br>d) numer: 401/2022<br>e) data: 28.112022 r.   |   |                     |
| <b>II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH</b>  |   |                     |
| <b>A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI</b>   |   |                     |
| Nr pozycji kosztorysu   | Planowany zakres rzeczowy                 | Przewidywane koszty |
| Kosztorys w załączniku do wniosku   | Według kosztorysu w załączniku do wniosku | 305 511,13          |
|   | Razem                                     | Brutto: 305 511,13  |

## B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT

Zaplanowane remonty są konieczne ze względu na bardzo zły stan techniczny ww części kościoła. Niewykonanie ich w tym roku może spowodować nieodwracalne szkody dla zabytku. Realizacja zadania przyniesie skutek w postaci zachowania unikatowej architektury dla następnych pokoleń . Zachowanie najcenniejszych zabytków architektury jest jednym z elementów ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

## C. TERMIN REALIZACJI

1. Planowany termin rozpoczęcia: 15.11.2023 r.

2. Planowany termin zakończenia: 15.12.2023 r

## D. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:

| Źródła sfinansowania prac lub robót                                       | Kwota     | Udział w całości kosztów |
|---|-----------|--------------------------|
| Ogółem  | 305511,13 | 100 %                    |
| Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca z budżetu Gminy Pacanów | 245000,00 | 80,19%                   |
| Udział środków własnych   | 60511,13  | 19,81%                   |
| Udział środków z budżetu państwa  | 0,00      | 0,00                     |
| Udział środków z innych źródeł  | 0,00      | 0,00 %                   |

**III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW .** Parafia pw św. Idziego opata w Zborówku otrzymała decyzje o przyznaniu dotacji od następujących podmiotów:

ND

#### IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

1. aktualny wypis z rejestru zabytków
2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
3. harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót
4. pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac
5. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane)
6. *informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dz.u. 123 poz. 1291) – dotyczy tylko przedsiębiorców*

#### VI. PODPISY

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

**PROBOSZCZ PARAFII**  
*ks. mgr Paweł Staroszczyk*  
**ks. mgr Paweł Staroszczyk**  
(pieczęć wnioskodawcy)

Miejscowość, data Pacanów 09.11.2023 r.

**PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA**  
pw. św. Idziego opata  
Zborówek 2, 28-133 Pacanów  
tel. 667 701 331  
NIP 6551853776 REGON 040049890



## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KANALIZACJI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z POŁĄCZI DACHOWYCH  
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : ZBORÓWEK 2 28-133 PACANÓW  
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. ŚW. IDZIEGO OPATA w ZBORÓWKU  
ADRES INWESTORA : ZBORÓWEK 2 28-133 PACANÓW  
WYKONAWCA ROBÓT : ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY WAWRZKIEWICZ GRZEGORZ  
ADRES WYKONAWCY : SIELEC 68 28-200 STASZÓW

Stawka roboczogodziny : 27.00 zł

### NARZUTY

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | 80.00 % R, S  |
| Koszty zakupu [Kz] .....    | 10.00 % Mbezp   |
| Zysk [Z] .....              | 20.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)                                  |
| VAT [V] .....               | 23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$ |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | 248383.03 zł |
| Podatek VAT                                | : | 57128.10 zł  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | 305511.13 zł |

Słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset jedenaście i 13/100 zł

WYKONAWCA :

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY  
**Grzegorz Wawrzkiwicz**

Sielec 68, 28-200 Staszów  
Data: 08.11.2023  
NIP: 666-66-12-35-11

INWESTOR :

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
pw. św. Idziego opata

Zborówek 2, 28-133 Pacanów  
Data zatwierdzenia  
tel. 667 701 331

NIP 6551853776 REGON 040049890

3.11.2023r.

PROBOSZCZ PARAFII

ks. Paweł Staroszczyk

ks. mgr Paweł Staroszczyk

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
28-133 Pacanów  
ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
NIP: 666-66-12-35-11 Regon: 000548710

STWIERDZA SIĘ ZGÓDNOŚĆ  
KOPII Z ORYGINAŁEM

PACANÓW, DN: 08 LIS. 2023

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr Wacław Skop

| Lp. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----|------------------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 1   |                                    | <b>PRACE ODWODNIENIOWE</b>   |                |              |                 |
| 1   | KNR 2-31<br>d.1 0804-01            | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 72   | m <sup>2</sup> | 72.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>72.000</b>   |
| 2   | KNR 2-01<br>d.1 0307-01            | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)- wykonanie wykopu pod opaskę                              | m <sup>3</sup> |              |                 |
|     |                                    | 5.77   | m <sup>3</sup> | 5.770        |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.770</b>    |
| 3   | KNR 2-31<br>d.1 0407-01            | Obrzeża plastikowe perforowane - opaska wokół kościoła   | m              |              |                 |
|     |                                    | 115.5  | m              | 115.500      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.500</b>  |
| 4   | KNR 2-02<br>d.1 0607-02            | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - układane pod opaskę  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 57.75  | m <sup>2</sup> | 57.750       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>57.750</b>   |
| 5   | KNR 2-31<br>d.1 0202-05<br>0202-06 | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 57.75  | m <sup>2</sup> | 57.750       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>57.750</b>   |
| 6   | KNR 2-01<br>d.1 0215-01            | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II - wykopy pod kanalizację   | m <sup>3</sup> |              |                 |
|     |                                    | 21.35  | m <sup>3</sup> | 21.350       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.350</b>   |
| 7   | KNR 9-20<br>d.1 0101-02            | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm         | m              |              |                 |
|     |                                    | 73   | m              | 73.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>73.000</b>   |
| 8   | KNR 9-20<br>d.1 0201-02            | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 160 mm  | szt.           |              |                 |
|     |                                    | 17   | szt.           | 17.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.000</b>   |
| 9   | KNR 2-02<br>d.1 1101-07            | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - izolacja rur odprowadzających wody opadowe                                | m <sup>3</sup> |              |                 |
|     |                                    | 5.3  | m <sup>3</sup> | 5.300        |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.300</b>    |
| 10  | KNR 2-02<br>d.1 0607-02            | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. - zabezpieczenie warstwy keramzytu | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 35   | m <sup>2</sup> | 35.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.000</b>   |
| 11  | KNR 2-31<br>d.1 0606-01            | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej ASISO symbol B1.4   | m              |              |                 |
|     |                                    | 30   | m              | 30.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>   |
| 12  | KNR 2-31<br>d.1 0807-03            | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 33   | m <sup>2</sup> | 33.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.000</b>   |
| 13  | KNR 2-31<br>d.1 0815-07            | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 7  | m <sup>2</sup> | 7.000        |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>    |
| 14  | KNR 2-31<br>d.1 0811-03            | Rozebranie nawierzchni betonowych  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 15   | m <sup>2</sup> | 15.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>   |
| 15  | KNR 2-01<br>d.1 0507-02            | Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 80   | m <sup>2</sup> | 80.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b>   |
| 16  | KNR 2-01<br>d.1 0505-01            | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 1600   | m <sup>2</sup> | 1600.000     |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1600.000</b> |
| 17  | KNR 4-01<br>d.1 0108-18<br>0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 20 km                  | m <sup>3</sup> |              |                 |
|     |                                    | 41.66  | m <sup>3</sup> | 41.660       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>41.660</b>   |
| 2   | 2b-133 Pac                         | <b>NAWIERZCHNIE BRUKOWE</b>  |                |              |                 |

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
KOPII Z ORYGINAŁEM

- 2 -

08 LIS. 2023

**MISTRZ**  
MIAST I GMIN  
mgr Wiesław Skop



| Lp. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----|------------------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 18  | KNR 2-31<br>d.2 0804-01            | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 55   | m <sup>2</sup> | 55.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>55.000</b>   |
| 19  | KNR 2-31<br>d.2 0802-05            | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 127  | m <sup>2</sup> | 127.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>127.000</b>  |
| 20  | KNR 2-31<br>d.2 0101-01<br>0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm     | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 227  | m <sup>2</sup> | 227.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>227.000</b>  |
| 21  | KNR 2-31<br>d.2 0104-01<br>0104-02 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm        | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 227  | m <sup>2</sup> | 227.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>227.000</b>  |
| 22  | KNR 2-31<br>d.2 0114-05            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                               | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 227  | m <sup>2</sup> | 227.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>227.000</b>  |
| 23  | KNR 2-31<br>d.2 0113-01            | Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem  | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 227  | m <sup>2</sup> | 227.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>227.000</b>  |
| 24  | KNR 2-31<br>d.2 0401-02            | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV                           | m              |              |                 |
|     |                                    | 120  | m              | 120.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>120.000</b>  |
| 25  | KNR 2-31<br>d.2 0502-04            | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 270  | m <sup>2</sup> | 270.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>270.000</b>  |
| 26  | KNR 2-31<br>d.2 0401-02            | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV                           | m              |              |                 |
|     |                                    | 170  | m              | 170.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>170.000</b>  |
| 27  | KNR 2-31<br>d.2 0407-05            | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m              |              |                 |
|     |                                    | 170  | m              | 170.000      |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>170.000</b>  |
| 28  | KNR 2-31<br>d.2 0304-01            | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 12   | m <sup>2</sup> | 12.000       |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b>   |
| 29  | KNR 2-01<br>d.2 0510-01<br>0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm   | m <sup>2</sup> |              |                 |
|     |                                    | 1600   | m <sup>2</sup> | 1600.000     |                 |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1600.000</b> |

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**28-133 Pacanów**  
 ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
 tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
 NIP: 655-11-84-418 Regon: 006548710

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**  
*mgr Wacław Skop*

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
 KOPII Z ORYGINAŁEM

PACANÓW, DN. 08 LIS. 2023

## ZBOROWEK ODWODNIENIE

| Lp.                        | Podstawa                           | Opis   | jm             | Nakłady  | Koszt jedn. | R       | M       | S     |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|----------|-------------|---------|---------|-------|
| 1                          |                                    | <b>PRACE ODWODNIENIOWE</b>   |                |          |             |         |         |       |
| 1                          | KNR 2-31<br>d.1 0804-01            | Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznią kamiennego o grubości 15 cm<br>przedmiar = 72 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |          |             |         |         |       |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.5812r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 41.8464  | 15.692      | 1129.82 |         |       |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 15.692      | 1129.82 |         |       |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 33.900      | 2440.80 |         |       |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 33.895  | 0.000   | 0.000 |
| 2                          | KNR 2-01<br>d.1 0307-01            | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka-<br>mi na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)- wykona-<br>nie wykopu pod opaskę<br>przedmiar = 5.77 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |          |             |         |         |       |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>1.54r-g/m <sup>3</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 8.8858   | 41.580      | 239.92  |         |       |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 41.580      | 239.92  |         |       |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 89.810      | 518.20  |         |       |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 89.813  | 0.000   | 0.000 |
| 3                          | KNR 2-31<br>d.1 0407-01            | Obrzeża plastikowe perforowane - opaska<br>wokół kościoła<br>przedmiar = 115.5 m   | m              |          |             |         |         |       |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.2084r-g/m * 27.00zł/r-g  | r-g            | 24.0702  | 5.627       | 649.92  |         |       |
| 2*                         |                                    | -- M --<br>obrzeża plastikowe perforowane<br>1.02m/m * 20.00zł/m   | m              | 117.8100 | 20.400      |         | 2356.20 |       |
| 3*                         |                                    | materiały pomocnicze<br>0.5%(od M)   | %              | 0.5000   | 0.102       |         | 11.78   |       |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 26.129      | 649.92  | 2367.98 |       |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 34.710      | 1404.15 | 2604.86 |       |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 12.155  | 22.552  | 0.000 |
| 4                          | KNR 2-02<br>d.1 0607-02            | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z<br>folii - układane pod opaskę<br>przedmiar = 57.75 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |          |             |         |         |       |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.1633r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 9.4306   | 4.409       | 254.62  |         |       |
| 2*                         |                                    | -- M --<br>geowłuknina<br>1.3m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 15.00zł/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 75.0750  | 19.500      |         | 1126.13 |       |
| 3*                         |                                    | materiały pomocnicze<br>1.5%(od M)   | %              | 1.5000   | 0.293       |         | 16.92   |       |
| 4*                         |                                    | -- S --<br>środek transportowy<br>0.0005m-g/m <sup>2</sup> * 150.00zł/m-g  | m-g            | 0.0289   | 0.075       |         |         | 4.33  |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 24.277      | 254.62  | 1143.05 | 4.33  |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 31.460      | 550.06  | 1257.40 | 9.36  |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 9.523   | 21.772  | 0.162 |
| 5                          | KNR 2-31<br>d.1 0202-05<br>0202-06 | Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany<br>ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm<br>przedmiar = 57.75 m <sup>2</sup>                              | m <sup>2</sup> |          |             |         |         |       |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.0896+5*0.0127=0.1531r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 8.8415   | 4.134       | 238.74  |         |       |
| 2*                         |                                    | -- M --<br>żwir<br>0.0421+5*0.0084=0.0841m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 350.00zł/<br>m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 4.8568   | 29.435      |         | 1699.87 |       |
| 3*                         |                                    | materiały pomocnicze<br>0.5%(od M)   | %              | 0.5000   | 0.147       |         | 8.49    |       |

URZĄD GMINY  
28-133 Pacanów

ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 69 80  
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000648710

STWIERDZAM SIĘ ZGODNIEM  
KOPII Z ORYGINAŁEM

- 4 -

BURMISTRZ  
MIASTO GMINY

mgr Wiesław Skop



ZBOROWEK ODWODNIENIE

| Lp.                               | Podstawa                | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt jedn.    | R              | M              | S              |
|-----------------------------------|-------------------------|---|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4*                                |                         | -- S --<br>brona talerzowa (bez ciągnika)<br>$0.0054+5*0.001=0.0104m-g/m^2 * 100.00zł/m-g$  | m-g            | 0.6006  | 1.040          |                |                | 60.06          |
| 5*                                |                         | ciągnik kołowy 37 kW/50 KM<br>$0.0054+5*0.001=0.0104m-g/m^2 * 220.00zł/m-g$   | m-g            | 0.6006  | 2.288          |                |                | 132.13         |
| 6*                                |                         | walec statyczny samojezdny 10 t<br>$0.0111+5*0.0006=0.0141m-g/m^2 * 220.00zł/m-g$   | m-g            | 0.8143  | 3.102          |                |                | 179.14         |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>40.146</b>  | <b>238.74</b>  | <b>1708.36</b> | <b>371.33</b>  |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>55.360</b>  | <b>515.68</b>  | <b>1879.22</b> | <b>802.14</b>  |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>8.929</b>   | <b>32.540</b>  | <b>13.889</b>  |
| 6                                 | KNR 2-01<br>d.1 0215-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykopy pod kanalizację przedmiar = 21.35 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |         |                |                |                |                |
| 1*                                |                         | -- R --<br>robocizna<br>$0.3142*2=0.6284r-g/m^3 * 27.00zł/r-g$  | r-g            | 13.4163 | 16.967         | 362.25         |                |                |
| 2*                                |                         | -- S --<br>koparko-spycharka 0.15 m3<br>$0.663m-g/m^3 * 220.00zł/m-g$   | m-g            | 14.1551 | 145.860        |                |                | 3114.11        |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>162.827</b> | <b>362.25</b>  |                | <b>3114.11</b> |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>351.710</b> | <b>782.46</b>  |                | <b>6726.55</b> |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>36.649</b>  | <b>0.000</b>   | <b>315.058</b> |
| 7                                 | KNR 9-20<br>d.1 0101-02 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm przedmiar = 73 m           | m              |         |                |                |                |                |
| 1*                                |                         | -- R --<br>robocizna<br>$0.366r-g/m * 27.00zł/r-g$  | r-g            | 26.7180 | 9.882          | 721.39         |                |                |
| 2*                                |                         | -- M --<br>rury PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo<br>$1.02m/m * 55.00zł/m$  | m              | 74.4600 | 56.100         |                | 4095.30        |                |
| 3*                                |                         | materiały pomocnicze<br>1.5%(od M)  | %              | 1.5000  | 0.842          |                | 61.47          |                |
| 4*                                |                         | -- S --<br>samochód skrzyniowy<br>$0.009m-g/m * 150.00zł/m-g$   | m-g            | 0.6570  | 1.350          |                |                | 98.55          |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>68.174</b>  | <b>721.39</b>  | <b>4156.77</b> | <b>98.55</b>   |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>86.900</b>  | <b>1558.34</b> | <b>4572.48</b> | <b>212.88</b>  |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>21.346</b>  | <b>62.636</b>  | <b>2.916</b>   |
| 8                                 | KNR 9-20<br>d.1 0201-02 | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 160 mm przedmiar = 17 szt.                                       | szt.           |         |                |                |                |                |
| 1*                                |                         | -- R --<br>robocizna<br>$0.475r-g/szt. * 27.00zł/r-g$   | r-g            | 8.0750  | 12.825         | 218.03         |                |                |
| 2*                                |                         | -- M --<br>kształtki PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo<br>$1szt./szt. * 70.00zł/szt.$   | szt.           | 17.0000 | 70.000         |                | 1190.00        |                |
| 3*                                |                         | materiały pomocnicze<br>2%(od M)  | %              | 2.0000  | 1.400          |                | 23.80          |                |
| 4*                                |                         | -- S --<br>samochód skrzyniowy<br>$0.081m-g/szt. * 150.00zł/m-g$  | m-g            | 1.3770  | 12.150         |                |                | 206.55         |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>96.375</b>  | <b>218.03</b>  | <b>1213.80</b> | <b>206.55</b>  |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>132.490</b> | <b>470.97</b>  | <b>1335.19</b> | <b>446.17</b>  |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>27.702</b>  | <b>78.540</b>  | <b>26.244</b>  |

URZĄD MIASTA I GMINY

28 ul. Rynek  
tel. 41-376  
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

KOPIA Z ORYGINAŁEM

08 LIS. 2023

PACANÓW, DN.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr Wacław Skop

ZBOROWEK ODWODNIENIE

| Lp.                               | Podstawa                | Opis  | jm             | Nakłady | Koszt jedn.    | R              | M               | S            |
|-----------------------------------|-------------------------|---|----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 9                                 | KNR 2-02<br>d.1 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - izolacja rur odprowadzających wody opadowe<br>przedmiar = 5.3 m <sup>3</sup>                               | m <sup>3</sup> |         |                |                |                 |              |
| 1*                                |                         | -- R --<br>robocizna<br>4.32r-g/m <sup>3</sup> * 27.00zł/r-g  | r-g            | 22.8960 | 116.640        | 618.19         |                 |              |
| 2*                                |                         | -- M --<br>kruszywo lekkie Keramzyt<br>1.08m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> * 400.00zł/m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 5.7240  | 432.000        |                | 2289.60         |              |
| 3*                                |                         | materiały pomocnicze<br>1.5%(od M)  | %              | 1.5000  | 6.480          |                | 34.34           |              |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>555.120</b> | <b>618.19</b>  | <b>2323.94</b>  |              |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>734.270</b> | <b>1335.30</b> | <b>2556.33</b>  |              |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>251.942</b> | <b>482.328</b>  | <b>0.000</b> |
| 10                                | KNR 2-02<br>d.1 0607-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. - zabezpieczenie warstwy keramzytu<br>przedmiar = 35 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |                |                |                 |              |
| 1*                                |                         | -- R --<br>robocizna<br>0.1633r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g  | r-g            | 5.7155  | 4.409          | 154.32         |                 |              |
| 2*                                |                         | -- M --<br>folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm<br>1.3m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 9.00zł/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 45.5000 | 11.700         |                | 409.50          |              |
| 3*                                |                         | materiały pomocnicze<br>1.5%(od M)  | %              | 1.5000  | 0.176          |                | 6.16            |              |
| 4*                                |                         | -- S --<br>środek transportowy<br>0.0005m-g/m <sup>2</sup> * 150.00zł/m-g   | m-g            | 0.0175  | 0.075          |                |                 | 2.63         |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>16.360</b>  | <b>154.32</b>  | <b>415.66</b>   | <b>2.63</b>  |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>22.750</b>  | <b>333.33</b>  | <b>457.24</b>   | <b>5.68</b>  |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>9.523</b>   | <b>13.064</b>   | <b>0.162</b> |
| 11                                | KNR 2-31<br>d.1 0606-01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej ASISO symbol B1.4<br>przedmiar = 30 m  | m              |         |                |                |                 |              |
| 1*                                |                         | -- R --<br>robocizna<br>0.86*3=2.58r-g/m * 27.00zł/r-g  | r-g            | 77.4000 | 69.660         | 2089.80        |                 |              |
| 2*                                |                         | -- M --<br>prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm<br>1.05m/m * 600.00zł/m  | m              | 31.5000 | 630.000        |                | 18900.00        |              |
| 3*                                |                         | piasek<br>0.043m <sup>3</sup> /m * 80.00zł/m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 1.2900  | 3.440          |                | 103.20          |              |
| 4*                                |                         | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35<br>0.0005t/m * 650.00zł/t   | t              | 0.0150  | 0.325          |                | 9.75            |              |
| 5*                                |                         | materiały pomocnicze<br>0.5%(od M)  | %              | 0.5000  | 3.169          |                | 95.07           |              |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>706.594</b> | <b>2089.80</b> | <b>19108.02</b> |              |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>851.090</b> | <b>4513.97</b> | <b>21018.73</b> |              |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>150.466</b> | <b>700.627</b>  | <b>0.000</b> |
| 12                                | KNR 2-31<br>d.1 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej<br>przedmiar = 33 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |         |                |                |                 |              |
| 1*                                |                         | -- R --<br>robocizna<br>1.3702r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g  | r-g            | 45.2166 | 36.995         | 1220.84        |                 |              |
| <b>Razem koszty bezpośrednie:</b> |                         |   |                |         | <b>36.995</b>  | <b>1220.84</b> |                 |              |
| <b>Razem z narzutami:</b>         |                         |   |                |         | <b>79.910</b>  | <b>2637.03</b> |                 |              |
| <b>Cena jednostkowa:</b>          |                         |   |                |         |                | <b>79.909</b>  | <b>0.000</b>    | <b>0.000</b> |
| 13                                | KNR 2-31<br>d.1 0815-07 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>przedmiar = 7 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |         |                |                |                 |              |

URZĄD MIASTA I GMINY  
28-133 Pacanów

ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
KOPII Z ORYGINAŁEM

WŁAŚCICIEL  
MIASTA I GMINY

mgr Wiesław Skop



ZBOROWEK ODWODNIENIE

| Lp.                        | Podstawa                           | Opis   | jm             | Nakłady  | Koszt jedn. | R       | M     | S        |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|----------|-------------|---------|-------|----------|
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.2982r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 2.0874   | 8.051       | 56.36   |       |          |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 8.051       | 56.36   |       |          |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 17.390      | 121.73  |       |          |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 17.390  | 0.000 | 0.000    |
| 14                         | KNR 2-31<br>d.1 0811-03            | Rozebranie nawierzchni betonowych<br>przedmiar = 15 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |          |             |         |       |          |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.3601r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 5.4015   | 9.723       | 145.85  |       |          |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 9.723       | 145.85  |       |          |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 21.000      | 315.00  |       |          |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 21.001  | 0.000 | 0.000    |
| 15                         | KNR 2-01<br>d.1 0507-02            | Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III<br>przy robotach wodno-melioracyjnych<br>przedmiar = 80 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |          |             |         |       |          |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.163r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g  | r-g            | 13.0400  | 4.401       | 352.08  |       |          |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 4.401       | 352.08  |       |          |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 9.510       | 760.80  |       |          |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 9.506   | 0.000 | 0.000    |
| 16                         | KNR 2-01<br>d.1 0505-01            | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III<br>przedmiar = 1600 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |          |             |         |       |          |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>0.1r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g  | r-g            | 160.0000 | 2.700       | 4320.00 |       |          |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 2.700       | 4320.00 |       |          |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 5.830       | 9328.00 |       |          |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 5.832   | 0.000 | 0.000    |
| 17                         | KNR 4-01<br>d.1 0108-18<br>0108-20 | Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 20 km<br>przedmiar = 41.66 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |          |             |         |       |          |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>1.49r-g/m <sup>3</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 62.0734  | 40.230      | 1675.98 |       |          |
| 2*                         |                                    | -- S --<br>samochód samowładowczy do 5 t<br>0.91m-g/m <sup>3</sup> * 150.00zł/m-g  | m-g            | 37.9106  | 136.500     |         |       | 5686.59  |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |  |                |          | 176.730     | 1675.98 |       | 5686.59  |
| Razem z narzutami:         |                                    |  |                |          | 381.740     | 3620.16 |       | 12283.13 |
| Cena jednostkowa:          |                                    |  |                |          |             | 86.897  | 0.000 | 294.840  |

PODSUMOWANIE

|                                     | PRACE ODWODNIENIOWE |           |               |                 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------|
|                                     | RAZEM               | Robocizna | Materiały     | Sprzęt          |
| RAZEM                               | 56369.78            | 14448.11  | 32437.58      | 9484.09         |
| Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) | 19143.58            | 11556.13  |               | 7587.45         |
| RAZEM                               | 75513.36            | 26004.24  | 32437.58      | 17071.54        |
| Koszty zakupu [Kz] 10% od (Mbezp)   | 3243.87             |           | 3243.87       |                 |
| RAZEM                               | 78757.23            | 26004.24  | 35681.45      | 17071.54        |
| Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  | 8616.11             | 5201.74   |               | 3414.37         |
| RAZEM                               | 87373.34            | 31205.98  | 35681.45      | 20485.91        |
|                                     |                     |           | <b>OGÓLEM</b> | <b>87373.34</b> |

Słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy i 34/100 zł

URZĄD MIASTA GMINY  
28-133 Pacanów  
ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

Burmistrz  
mgr Wiesław Skop

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY  
Grzegorz Wawrzkiwicz  
Siłec 68, 28-200 Staszów  
NIP 866-122-35-11





## ZBOROWEK ODWODNIENIE

| Lp. | Podstawa                | Opis   | jm             | Nakłady   | Koszt jedn.    | R               | M               | S              |
|-----|-------------------------|--|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 5*  |                         | walec statyczny samojezdny 10 t<br>0.0387m-g/m <sup>2</sup> * 220.00zł/m-g   | m-g            | 8.7849    | 8.514          |                 |                 | 1932.68        |
|     |                         | <b>Razem koszty bezpośrednie:</b>  |                |           | <b>49.281</b>  | <b>408.15</b>   | <b>8711.13</b>  | <b>2067.52</b> |
|     |                         | <b>Razem z narzutami:</b>  |                |           | <b>65.770</b>  | <b>881.48</b>   | <b>9582.37</b>  | <b>4465.94</b> |
|     |                         | <b>Cena jednostkowa:</b>   |                |           |                | <b>3.883</b>    | <b>42.213</b>   | <b>19.673</b>  |
| 23  | KNR 2-31<br>d.2.0113-01 | Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem<br>przedmiar = 227 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> |           |                |                 |                 |                |
| 1*  |                         | -- R --<br>robocizna<br>0.8246r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 187.1842  | 22.264         | 5053.93         |                 |                |
| 2*  |                         | -- M --<br>cement portlandzki zwykły bez dodatków 35<br>0.02024t/m <sup>2</sup> * 650.00zł/t   | t              | 4.5945    | 13.156         |                 | 2986.41         |                |
| 3*  |                         | krawędziaki iglaste kl.II<br>0.0005m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 1800.00zł/m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 0.1135    | 0.900          |                 | 204.30          |                |
| 4*  |                         | materiały pomocnicze<br>0.5%(od M)   | %              | 0.5000    | 0.070          |                 | 15.89           |                |
|     |                         | <b>Razem koszty bezpośrednie:</b>  |                |           | <b>36.390</b>  | <b>5053.93</b>  | <b>3206.60</b>  |                |
|     |                         | <b>Razem z narzutami:</b>  |                |           | <b>63.630</b>  | <b>10916.65</b> | <b>3527.36</b>  |                |
|     |                         | <b>Cena jednostkowa:</b>   |                |           |                | <b>48.090</b>   | <b>15.539</b>   | <b>0.000</b>   |
| 24  | KNR 2-31<br>d.2.0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>przedmiar = 120 m  | m              |           |                |                 |                 |                |
| 1*  |                         | -- R --<br>robocizna<br>0.1489r-g/m * 27.00zł/r-g  | r-g            | 17.8680   | 4.020          | 482.40          |                 |                |
|     |                         | <b>Razem koszty bezpośrednie:</b>  |                |           | <b>4.020</b>   | <b>482.40</b>   |                 |                |
|     |                         | <b>Razem z narzutami:</b>  |                |           | <b>8.680</b>   | <b>1041.60</b>  |                 |                |
|     |                         | <b>Cena jednostkowa:</b>   |                |           |                | <b>8.683</b>    | <b>0.000</b>    | <b>0.000</b>   |
| 25  | KNR 2-31<br>d.2.0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>przedmiar = 270 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |           |                |                 |                 |                |
| 1*  |                         | -- R --<br>robocizna<br>0.5985r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g   | r-g            | 161.5950  | 16.160         | 4363.20         |                 |                |
| 2*  |                         | -- M --<br>płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm<br>4.08szt./m <sup>2</sup> * 35.00zł/szt.  | szt.           | 1101.6000 | 142.800        |                 | 38556.00        |                |
| 3*  |                         | piasek<br>0.0849m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 80.00zł/m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 22.9230   | 6.792          |                 | 1833.84         |                |
| 4*  |                         | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35<br>0.0185t/m <sup>2</sup> * 650.00zł/t   | t              | 4.9950    | 12.025         |                 | 3246.75         |                |
| 5*  |                         | materiały pomocnicze<br>0.5%(od M)   | %              | 0.5000    | 0.808          |                 | 218.16          |                |
|     |                         | <b>Razem koszty bezpośrednie:</b>  |                |           | <b>178.585</b> | <b>4363.20</b>  | <b>43854.75</b> |                |
|     |                         | <b>Razem z narzutami:</b>  |                |           | <b>213.570</b> | <b>9424.51</b>  | <b>48239.39</b> |                |
|     |                         | <b>Cena jednostkowa:</b>   |                |           |                | <b>34.906</b>   | <b>178.668</b>  | <b>0.000</b>   |
| 26  | KNR 2-31<br>d.2.0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV<br>przedmiar = 170 m  | m              |           |                |                 |                 |                |
| 1*  |                         | -- R --<br>robocizna<br>0.1489r-g/m * 27.00zł/r-g  | r-g            | 25.3130   | 4.020          | 683.40          |                 |                |
|     |                         | <b>Razem koszty bezpośrednie:</b>  |                |           | <b>4.020</b>   | <b>683.40</b>   |                 |                |
|     |                         | <b>Razem z narzutami:</b>  |                |           | <b>8.680</b>   | <b>1475.60</b>  |                 |                |
|     |                         | <b>Cena jednostkowa:</b>   |                |           |                | <b>8.683</b>    | <b>0.000</b>    | <b>0.000</b>   |
| 27  | KNR 2-31<br>d.2.0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>przedmiar = 170 m               | m              |           |                |                 |                 |                |
| 1*  |                         | -- R --<br>robocizna<br>0.2771r-g/m * 27.00zł/r-g  | r-g            | 47.1070   | 7.482          | 1271.94         |                 |                |

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
28-133 Pacanów  
ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
KOPII Z ORYGINAŁEM

- 9 -

PACANÓW, DN. 08 LIS. 2023

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY

Ingr. Wiesław Słoo



ZBOROWEK ODWODNIENIE

| Lp.                        | Podstawa                           | Opis  | jm             | Nakłady  | Koszt jedn. | R        | M       | S     |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|---------|-------|
| 2*                         |                                    | -- M --<br>obrzeża betonowe 20x6 cm<br>1.02m/m * 20.00zł/m  | m              | 173.4000 | 20.400      |          | 3468.00 |       |
| 3*                         |                                    | piasek<br>0.0055m <sup>3</sup> /m * 80.00zł/m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 0.9350   | 0.440       |          | 74.80   |       |
| 4*                         |                                    | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35<br>0.0016t/m * 650.00zł/t   | t              | 0.2720   | 1.040       |          | 176.80  |       |
| 5*                         |                                    | materiały pomocnicze<br>0.5%(od M)  | %              | 0.5000   | 0.109       |          | 18.53   |       |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |   |                |          | 29.471      | 1271.94  | 3738.13 |       |
| Razem z narzutami:         |                                    |   |                |          | 40.350      | 2747.54  | 4111.96 |       |
| Cena jednostkowa:          |                                    |   |                |          |             | 16.162   | 24.188  | 0.000 |
| 28                         | KNR 2-31<br>d.2 0304-01            | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm<br>przedmiar = 12 m <sup>2</sup>                       | m <sup>2</sup> |          |             |          |         |       |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>1.8323r-g/m <sup>2</sup> * 27.00zł/r-g  | r-g            | 21.9876  | 49.472      | 593.66   |         |       |
| 2*                         |                                    | -- M --<br>kostka kamienna rzędowa 14 cm<br>0.3498t/m <sup>2</sup> * 350.00zł/t                                   | t              | 4.1976   | 122.430     |          | 1469.16 |       |
| 3*                         |                                    | piasek<br>0.1078m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 80.00zł/m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 1.2936   | 8.624       |          | 103.49  |       |
| 4*                         |                                    | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35<br>0.0105t/m <sup>2</sup> * 650.00zł/t                                  | t              | 0.1260   | 6.825       |          | 81.90   |       |
| 5*                         |                                    | materiały pomocnicze<br>0.5%(od M)  | %              | 0.5000   | 0.689       |          | 8.27    |       |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |   |                |          | 188.040     | 593.66   | 1662.82 |       |
| Razem z narzutami:         |                                    |   |                |          | 259.290     | 1282.37  | 1829.11 |       |
| Cena jednostkowa:          |                                    |   |                |          |             | 106.860  | 152.425 | 0.000 |
| 29                         | KNR 2-01<br>d.2 0510-01<br>0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm<br>przedmiar = 1600 m <sup>2</sup>                   | m <sup>2</sup> |          |             |          |         |       |
| 1*                         |                                    | -- R --<br>robocizna<br>(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874r-g/m <sup>2</sup><br>* 27.00zł/r-g                     | r-g            | 653.9840 | 11.036      | 17657.60 |         |       |
| 2*                         |                                    | -- M --<br>ziemia urodzajna (humus)<br>0.052+1*0.052=0.104m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 50.00zł/m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 166.4000 | 5.200       |          | 8320.00 |       |
| 3*                         |                                    | nasiona traw<br>0.012kg/m <sup>2</sup> * 30.00zł/kg   | kg             | 19.2000  | 0.360       |          | 576.00  |       |
| Razem koszty bezpośrednie: |                                    |   |                |          | 16.596      | 17657.60 | 8896.00 |       |
| Razem z narzutami:         |                                    |   |                |          | 29.950      | 38134.40 | 9785.60 |       |
| Cena jednostkowa:          |                                    |   |                |          |             | 23.838   | 6.116   | 0.000 |

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE BRUKOWE

|                                     | RAZEM     | Robocizna | Materiały     | Sprzęt           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| RAZEM                               | 110583.18 | 34384.75  | 73436.75      | 2761.68          |
| Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) | 29710.53  | 27501.27  |               | 2209.26          |
| RAZEM                               | 140293.71 | 61886.02  | 73436.75      | 4970.94          |
| Koszty zakupu [Kz] 10% od (Mbezp)   | 7343.10   |           | 7343.10       |                  |
| RAZEM                               | 147636.81 | 61886.02  | 80779.85      | 4970.94          |
| Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))  | 13372.88  | 12378.71  |               | 994.17           |
| RAZEM                               | 161009.69 | 74264.73  | 80779.85      | 5965.11          |
|                                     |           |           | <b>OGÓLEM</b> | <b>161009.69</b> |

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**28-133 Pacanów**  
 ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
 tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
 NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

Słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięć i 69/100 zł

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
 KOPII Z ORYGINAŁEM

PACANÓW, DN. 08 LIS. 2023

Burmistrz  
 - 10 -  
 mgr Wiesław Skop

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY  
**Grzegorz Wawrzkiwicz**  
 Sielce 68, 28-200 Staszów  
 NIP 866-122-35-11



|  | CAŁY KOSZTORYS |           |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | RAZEM          | Robocizna | Materiały | Sprzęt    |
| RAZEM  | 166952.96      | 48832.86  | 105874.33 | 12245.77  |
| Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)                              | 48854.11       | 39057.40  |           | 9796.71   |
| RAZEM  | 215807.07      | 87890.26  | 105874.33 | 22042.48  |
| Koszty zakupu [Kz] 10% od (Mbezp)                                | 10586.97       |           | 10586.97  |           |
| RAZEM  | 226394.04      | 87890.26  | 116461.30 | 22042.48  |
| Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))                               | 21988.99       | 17580.45  |           | 4408.54   |
| RAZEM  | 248383.03      | 105470.71 | 116461.30 | 26451.02  |
| VAT [V] 23% od $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$ | 57128.10       | 24258.26  | 26786.10  | 6083.73   |
| RAZEM  | 305511.13      | 129728.97 | 143247.40 | 32534.75  |
|  |                |           | OGÓLEM    | 305511.13 |

Słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset jedenaście i 13/100 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**28-133 Pacanów**  
 ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
 tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
 NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY  
**Grzegorz Wawrzekiewicz**  
 Sielce 66, 28-200 Staszów  
 NIP 866-122-35-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
 KOPII Z ORYGINAŁEM

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**  
 mgr Mirosław Skop

PACANÓW, DN. .... **08 LIS. 2023**

| Lp. | Nazwa                | Robocizna       | Materiały        | Sprzęt          | Kp              | Kz              | Z               | RAZEM            |
|-----|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1   | PRACE ODWODNIENIOWE  | 14448.11        | 32437.58         | 9484.09         | 19143.58        | 3243.87         | 8616.11         | 87373.34         |
| 2   | NAWIERZCHNIE BRUKOWE | 34384.75        | 73436.75         | 2761.68         | 29710.53        | 7343.10         | 13372.88        | 161009.69        |
|     | <b>RAZEM netto</b>   | <b>48832.86</b> | <b>105874.33</b> | <b>12245.77</b> | <b>48854.11</b> | <b>10586.97</b> | <b>21988.99</b> | <b>248383.03</b> |
|     | VAT                  |                 |                  |                 |                 |                 |                 | 57128.10         |
|     | <b>Razem brutto</b>  |                 |                  |                 |                 |                 |                 | <b>305511.13</b> |

Słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset jedenaście i 13/100 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY**

**28-133 Pacanów**

ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
NIP: 655-11-94-418 Regon: 000548710

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY  
~~Grzegorz Wawrzkiwicz~~

Sielce 28, 28-200 Staszów  
NIP 662-122-35-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
KOPII Z ORYGINAŁEM

08 LIS. 2023  
PACANÓW, DN. ....

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**

mjr. *Andrzej Skop*

| L p. | Nazwa   | Jm             | Ilość     | Il inw. | Il wyk.   | Ce-<br>na<br>jedn. | War-<br>tość | Grupa            | Do-<br>staw-<br>ca | Ce-<br>na<br>do-<br>staw-<br>cy | Ra-<br>bat<br>ma-<br>ksy-<br>ma-<br>lny | Ra-<br>bat<br>za-<br>sto-<br>so-<br>wa-<br>ny |
|------|---|----------------|-----------|---------|-----------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---|---|
| 1.   | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm    | m <sup>2</sup> | 45.5000   |         | 45.5000   | 9.00               | 409.50       |                  | ICB<br>SRED<br>NIE |                                 |   |   |
| 2.   | geowłuknina                                       | m <sup>2</sup> | 75.0750   |         | 75.0750   | 15.00              | 1126.13      |                  | ICB<br>SRED<br>NIE |                                 |   |   |
| 3.   | łuczeń kamienny niesortowany                      | t              | 72.2314   |         | 72.2314   | 120.00             | 8667.77      |                  |                    |                                 |   |   |
| 4.   | piasek  | m <sup>3</sup> | 68.3231   |         | 68.3231   | 80.00              | 5465.85      |                  | ICB<br>SRED<br>NIE |                                 |   |   |
| 5.   | żwir  | m <sup>3</sup> | 4.8568    |         | 4.8568    | 350.00             | 1699.87      |                  | ICB<br>SRED<br>NIE |                                 |   |   |
| 6.   | kruszywo lekkie Keramzyt                          | m <sup>3</sup> | 5.7240    |         | 5.7240    | 400.00             | 2289.60      |                  |                    |                                 |   |   |
| 7.   | kostka kamienna rzędowa 14 cm                     | t              | 4.1976    |         | 4.1976    | 350.00             | 1469.16      |                  |                    |                                 |   |   |
| 8.   | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35         | t              | 10.0025   |         | 10.0025   | 650.00             | 6501.61      |                  | ICB<br>SRED<br>NIE |                                 |   |   |
| 9.   | prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm                 | m              | 31.5000   |         | 31.5000   | 600.00             | 18900.00     |                  |                    |                                 |   |   |
| 10.  | obrzeża betonowe 20x6 cm                          | m              | 173.4000  |         | 173.4000  | 20.00              | 3468.00      |                  | ICB<br>SRED<br>NIE |                                 |   |   |
| 11.  | obrzeża plastikowe perforowane                    | m              | 117.8100  |         | 117.8100  | 20.00              | 2356.20      |                  | ICB<br>SRED<br>NIE |                                 |   |   |
| 12.  | plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm              | szt.           | 1101.6000 |         | 1101.6000 | 35.00              | 38556.00     |                  |                    |                                 |   |   |
| 13.  | krawężniki iglaste kl.II                          | m <sup>3</sup> | 0.1135    |         | 0.1135    | 1800.00            | 204.30       |                  |                    |                                 |   |   |
| 14.  | ziemia urodzajna (humus)                          | m <sup>3</sup> | 166.4000  |         | 166.4000  | 50.00              | 8320.00      |                  |                    |                                 |   |   |
| 15.  | nasiona traw                                      | kg             | 19.2000   |         | 19.2000   | 30.00              | 576.00       |                  |                    |                                 |   |   |
| 16.  | rury PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo      | m              | 74.4600   |         | 74.4600   | 55.00              | 4095.30      |                  |                    |                                 |   |   |
| 17.  | kształtki PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo | szt.           | 17.0000   |         | 17.0000   | 70.00              | 1190.00      |                  |                    |                                 |   |   |
| 18.  | materiały pomocnicze                              | zł             |           |         |           |                    | 579.04       |                  |                    |                                 |   |   |
|      |   |                |           |         |           |                    | <b>RAZEM</b> | <b>105874.33</b> |                    |                                 |   |   |

Słownie: sto pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 33/100 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
28-133 Pacanów  
ul. Rynek 15, woj. świętokrzyskie  
tel. 41-376 54 03, fax 41-376 59 80  
NIP: 655-11-84-418 Regon: 000548710

ZARZĄD REMONTOWO-BUDOWLANY  
**Grzegorz Wawrzekiewicz**  
Sienk. 68, 28-200 Staszów  
NIP 866-122-95-11

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ  
KOPII Z ORYGINAŁEM  
08 LIS. 2022  
PACANÓW, DN. ....

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY  
mgr Wiesław Skop